ZISTERNEN

Zisternen sind große, meist unterirdische Wassertanks, die wie Regenrückhaltebecken der Speicherung und dem Rückhalt von Regenwasser dienen (BlueGreenStreets, 2022). Sie sind im Vergleich zu Regenrückhaltebecken deutlich kleiner und weisen geringere Speicherkapazitäten auf. Das Auffangen des Regenwassers zielt hier darauf ab, das Wasser anschließend für den Privatgebrauch (z.B. zur Gartenbewässerung, häusliches Brauchwasser) zu nutzen (BBSR, 2018).



© Stadt Köln

Kosten: *Wie hoch sind die geschätzten Kosten für diese Maßnahme?* **€**€€	Baukosten sind abhängig von Zisternengröße: • Baukosten pro Kubikmeter Wasserrückhalt: 280 – 310 €/m³ (BBSR, 2018) • Je nach Größe und Eigenleistung liegen die Kosten zwischen 2.500 – 5.000 Euro (energie-fachberater.de)
Unterhaltungsaufwand: *Welche Aufgaben sind mit der dauerhaften Unterhaltung dieser Maßnahme verbunden?*	• Regelmäßige Kontrolle auf Dichtheit und Verschmutzung • Regelmäßige Reinigung der Filter und Entleerung der Sedimentationskammer • Kontrolle der technischen Anlagen (Pumpen, Überläufe, Armaturen)
Rechtliche Grundlagen und Regelungen: *Welche rechtlichen Grundlagen bzw. Regelungen gelten für diese Maßnahme?*	Regelungen für Privathaushalte und Unternehmen: • Bau einer Zisterne auf Privatgrundstücken meist genehmigungsfrei; Vorgaben und Förderungen für Regenwassernutzungssysteme in Kommunen unterschiedlich • Bau und Veränderung von Regenwassernutzungsanlagen sind der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde anzuzeigen (Trinkwasserverordnung § 13 Abs. 3) • Vor Bau einer Regenwassernutzungsanlage ist dem zuständigen Wasserversorger eine Mitteilung zu schicken (AVBWasserVO § 3 Abs. 2) (LfU 2024) Rechtliche Grundlage zur „Zisternenpflicht“ in Bebauungsplänen • Eine rechtliche Grundlage für die naturnahe Nutzung von Niederschlagswasser ist § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, der Kommunen die Festsetzung einer „Zisternenpflicht“ in Bebauungsplänen ermöglicht.
Zielgruppe(n): *An welche Zielgruppe(n) richtet sich diese Maßnahme?*	• Kommunen, Unternehmen oder Privathaushalte

Beteiligte Akteure und Aufgabenteilung: *Welche Akteure sollten bei der Planung und Umsetzung dieser Maßnahme miteingebunden und wie die Aufgaben verteilt werden?*	Auftraggeber: • Kommunen, Unternehmen oder Privathaushalte Beteiligte Akteure: • Kreisverwaltung, Wasserversorger • Planung/Bau: Fachbetriebe
Vorteile/Synergien: *Welche Vorteile bzw. Synergien weist diese Maßnahme auf?*	• Reduzierung des Frischwasserverbrauchs • Bei Nutzung des Wassers zur Gartenbewässerung Vorteile der Versickerung und Verdunstungskühlung • Einsatz von Zisternen auch bei starkem Gefälle möglich (ggf. durch Einsatz von Pumpen) • Entlastung der kommunalen Kanalisation und Kläranlagen (BBSR, 2018)
Hemmnisse/Risiken: *Welche Hemmnisse/Risiken birgt diese Maßnahme?*	• Begrenzte Wirksamkeit bei Starkregen (schnell gefüllt, keine weitere Retention). • Platzbedarf für unterirdischen Einbau
Unterstützung/Fördermöglich-keiten: *Welche Möglichkeiten der Unterstützung bzw. (finanziellen) Förderung gibt es für diese Maßnahme?*	• Förderprogramme vieler Kommunen und Bundesländer (z. B. Zuschüsse für Regenwassernutzungssystemen; vgl. Gemeinde Gräfelfing). • Anreiz für Privathaushalte: Reduzierung von Abwassergebühren bei Nachweis der Regenwasserrückhaltung/-nutzung
Ansprechpartner in der Region: *Wer im Oberland bietet weitere Informationen bzw. Hilfe zur Maßnahme an?*	
Praxis-Beispiele Oberland: *Gibt es bereits regionale Beispiele aus der Praxis für die Umsetzung dieser Maßnahme?*	
Literatur-Beispiele mit Links: *In welcher Literatur wird diese Maßnahme bspw. beschrieben?*	BlueGreenStreets, 2022; BBSR, 2018; LfU, 2024

Impressum

Autor*innen:

Stand: November 2025

Herausgeber*innen

Gefördert durch:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Mehr zum Projekt: https://klimaanpassung-oberland.de/